



CONTROL SOBRE	ELEMENTO	CALIDAD	NIVEL DE CONTROL	COEFIC. DE SEGURIDAD
HORMIGONES	NIVELACION Y RELLENOS	HM-20/P/20/Ila	ESTADISTICO	$\bar{x}_c = 1.50$
	SOLERAS Y ALZADOS	HA-30/P/20/Ila+Qb	ESTADISTICO	$\bar{x}_c = 1.50$
ACERO	TODA LA OBRA	B-500S	NORMAL	$\bar{y}_s = 1.15$
EJECUCION	TODA LA OBRA	--	NORMAL	$\bar{x}_f = 1.60$

NOTAS:

- LOS ANCLAJES Y SOLAPES SE EJECUTARAN SEGUN LA INSTRUCCION EHE
- SE PRESTARÁ ATENCIÓN A LA REACTIVIDAD ALCALI-ÁRIDO (ART. 37.3.8. EHE)
- SE CONSIDERA UNA TENSIÓN MEDIA ADMISIBLE DEL TERRENO DE 0.20 MPa.